LEGENDE PROJET

- Périmètre du projet
- Tranchée commune générale comprenant les réseaux suivants :
- Tranchée commune comprenant les réseaux suivants :
- Tranchée commune comprenant les réseaux suivants :
- Tranchée commune de branchement comprenant les réseaux suivants :
- Candélabres hauteur de feu 4.00m à 6.00 m (emplacement indicatif)
- Zone de pose des coffrets de branchement (BT, AEP et FT)
  (1 mètre de largeur maximum)
  (L'emplacement pourra être modifié en cas d'opérations groupées)
- PI Poteau d'incendie

bph Géomètre Expert & Ingénierie — MASE

16/12/2019 — Agence de CALAIS - Tel : 03 21 34 61 56

AMENAGEMENT

Département du Pas de Calais

FRETHUN - 62185

Rue Principale

Echelle: 1/500e

N° Dossier: 16183B0319

SCOT'IMMO Aménageur - Lotisseur

Opération

PA 8 - PLAN DES RESEAUX

Nature des travaux	Date	Auteur	Vérificateur
Edition du plans de composition	16/12/2019	ED	DB
		Visa :	Visa :

BPH - Société de GEOMETRES EXPERTS DPLG
www.geometre.net

ARDRES
372 avenue de Saint-Omer
62 610 ARDRES
Tel - 03 21 82 81 60
Fax - 03 21 82 35 61

CALAIS
15 rue du Mal de Tassigny
62 100 CALAIS
Tel - 03 21 34 61 56
Fax - 03 21 34 12 95

GRAVELINES
14 rue Vanderghote
59 820 GRAVELINES
Tel - 03 28 23 15 51
Fax - 03 28 65 30 89

CREATION D'UN FOSSE de stockage des eaux du bassin versant sur le terrain agricole pour une capacité de 290m3 (19l/s/Ha période de retour 50ans)

Raccordement des réseaux EP, BT, AEP, FT

Raccordement des réseaux EP, BT, AEP, FT

ENTREE

ENTREE

Rue Principale

LES SURFACES ET LES COTES DES LOTS SERONT DEFINITIVES UNIQUEMENT APRES DELIMITATION ET BORNAGE.

Les superficies sont données à titre provisoire (esquisse établie sur la base du fond de plan cadastral)

0m 5m 10m 25m

1/500°